

**PRZEDMIAR ROBÓT CCC-00-000**

CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Nazwa robót: Renowacja przestrzeni i pamięci - przebudowa alejek na Rynku w Czarniejewie

Lokalizacja: Pl. Wiosny Ludów w Czarniejewie, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Czarniejewo  
ul. Poznańska 8, 62-250 Czarniejewo

PRZEDMIAR CCC-00-000

Strona 1

19-02-2014

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Prace przygotowawcze				
1	1	KNKB 006-08-01-03-00	Rozbiórka starych nawierzchni z wywiezieniem na składowisko wykonawcy(analogia)	100 m <sup>2</sup>	4,713
5	Alejki				
5.1	Korytowanie				
5.1	2	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	100 m <sup>2</sup>	6,171
5.1	3	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm współczynnik x 2 do 30 cm gł.	100 m <sup>2</sup>	6,171
5.1	4	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	100 m <sup>2</sup>	6,171
5.2	Podbudowy				
5.2	5	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	100 m	6,150
5.2	6	KNR 231-04-02-01-00	Lawa pod krawężnik z pospółki	m <sup>3</sup>	24,600
5.2	7	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	100 m	6,150
5.2	8	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	100 m <sup>2</sup>	6,171
5.2	9	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	100 m <sup>2</sup>	6,171
5.2	10	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm współczynnik x 2 do 10 cm	100 m <sup>2</sup>	-6,171
5.3	Nawierzchnie				
5.3	11	KNR 231-03-21-02-00	Chodnik z betonowej kostki brukowej stylizowanej, o nawierzchni uszlachetnionej o gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	100 m <sup>2</sup>	6,171
6	Mała architektura				
6	12	Kalkulacja własna	Montaż ławek parkowych	szt	17,000
6	13	Kalkulacja własna	Montaż kosza na odpadki	szt	3,000